

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remonty bieżące

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach

Adres : Zdzeszowice

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach

Adres : 47-330 Zdzeszowice ul. Nowa

Jednostka autorska : Usługi Projektowo-Kosztorysowe "KOSZT-BUD" Zdzeszowice ul.Powstańców Śl.1
Opracował : inż.Janusz Kowalczyk

Data : 2013-09-09

REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG

Budowa : Remonty bieżące
 Obiekt : Publiczne Gimnazjum w Zdzeszowicach
 Adres : Zdzeszowice

Data: 2013-09-09

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3		
1.1	Różne pozostałe Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3		
1	KNR 401-0735-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie na kominach ponad dachami płaskimi, tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.II, przy użyciu wapna suchogaszzonego Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3 $(0.7 + 0.42) * 2 * 0.7 =$	1,568	m2
	Razem =	<u>1,568</u>	m2
2	KNR 401-0710-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego - miejscowe uzupełnienie tynku ogniomuru Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3 1.5 =	1,500	m2
	Razem =	<u>1,500</u>	m2
3	KNR 202-0514-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obróbki z blachy ocynkowanej w powłoce ochronnej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - obróbka pionowa ogniomurów z umocowaniem kołkami rozporowymi Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3 $33.4 * 0.5 + 17.0 * 0.5 =$	25,200	m2
	Razem =	<u>25,200</u>	m2
4	KNNR 003-0506-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Naprawa pokryć dachów poprzez ułożenie na istniejącym pokryciu z papy, papy termozgrzewalnej: jednowarstwowo - analogia: pas papy termozgrzewalnej szerokości 0,33m wzdłuż ogniomuru - uszczelnienie nowych obróbek blacharskich Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3 $0.33 * (33.4 + 17) =$	16,632	m2
	Razem =	<u>16,632</u>	m2
5	KNR 023-2615-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineral. sys.ATLAS ROKER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany: z gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/ $3.5 * 17.85 - 1.0 * 2.4 * 4 - 1.2 * 1.0 =$	51,675	m2
	Razem =	<u>51,675</u>	m2
6	KNR 023-2615-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm pł.z wełny min. sys.ATLAS ROKER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ościeża: z gazobetonu	5,150	m2

REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG

1. Roboty remontowe
1.1. Różne pozostałe

Data: 2013-09-09

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	/miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN30,DR30/ $(2.4 + 1.0 * 2) * 0.25 * 4 + 1.0 * 3 * 0.25 =$	5,150	
	Razem =	5,150	m2
7	Pozycja Wymiana zewnętrznego okapnika okiennego aluminiowego, malowanego proszkowo Numer specyfikacji : 22/2013 Kod CPV : 45261900-3 5 =	5,000	kpl
	Razem =	5,000	kpl

--- Koniec wydruku ---